


Wiederkehrende Maßnahmen

V1	V3*	V4	V5	V6	V7	V8
V9	V13	VAr1	VAr2	VAr7	VAr8	

* betrifft alle BE-Flächen mit Gehölzbeständen

Maßnahmen



Erläuterung Maßnahmentyp

- V Vermeidungs- / Minimierungs- / Schutzmaßnahme
- A Ausgleichsmaßnahme
- E Ersatzmaßnahmen

Erläuterung Index

- AR Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme
- CEF Funktionserhaltende Maßnahme (continuous ecological functionality)

Vermeidungsmaßnahmen

- V1 Umweltbaubegleitung
- V2 Bauausschlussflächen (Tabuflächen / Schutzzäune)
- V3 Stockrodung nur auf baubedingt beanspruchten Flächen
- V4 Mahd von Bauflächen vor Baubeginn
- V5 Beschränkung des Baubetriebes und von Logistikfahrten auf die Tageszeit
- V6 Befeuften von Wegen und offenen Bodenflächen zur Vermeidung von Staubbildung
- V7 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Boden im Bereich von Zufahrten und Baustellenflächen
- V8 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Grundwasser und Oberflächengewässern
- V9 Sachgerechter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an Fahrzeugen und auf Baustellen
- V10 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Wald-, Gehölz- und Baumbeständen im Schutzstreifen
- V11 Schleifreier Vorseilzug in empfindlichen Bereichen
- V12 Verzicht auf Rückbau der Mastfundamente
- V13 Rekultivierung und Biotopwiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen und zurückzubauenden Flächen
- V14 Schutz von Flächen mit geschützten Pflanzenarten

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen

- VAr1 Bauzeitenregelung für Baufeldfreimachung und Fällarbeiten
- VAr2 Besatzkontrollen für Brutvögel vor Baubeginn
- VAr4 Bauzeitenregelung für Brutvögel (außer Mastbrüter)
- VAr5 Bauzeitenregelung von Brutvögeln auf Freileitungsmasten
- VAr6 Beseitigung von Dauernestern auf den Freileitungsmasten
- VAr7 Vergrämung von Brutvögeln vor Baubeginn
- VAr8 Baumhöhlenverschluss Fledermäuse
- VAr9 Baugrubensicherung für Fischotter / Biber
- VAr10 Maßnahmen zum Feldhamsterschutz
 - VAr10a Feinkartierung zur Vorerkundung
 - VAr10b Vergrämung von Feldhamstern durch Anlage einer Schwarzbrache
 - VAr10c Installation eines Schutzzauns
 - VAr10d Abfangen und Umsetzen von Feldhamstern
- VAr11 Bauzeitenregelung für Fäll- und Rodungsarbeiten in Habitatflächen der Haselmaus und schonender Gehölzeingriff
- VAr12a Bauzeitenregelung für Amphibien
- VAr12b für Reptilien
- VAr12c für Libellen
- VAr13 Kontrolle von Baugruben zum Schutz von Amphibien
- VAr14a Mobiler Schutzzaun für Amphibien
- VAr14b für Reptilien
- VAr16 Kontrolle von Bauflächen mit Vorkommen von Reptilien sowie Abfang / Umsetzung von Tieren
- VAr17 Vorerkundungsgebiete und ggf. Vergrämung Nachtkerzenschwärmer

CEF-Maßnahmen

- V_CEF1a Anbringen von Nisthilfen: artgeignete Fledermaushöhlen bzw. -kästen
- V_CEF1b Anbringen von Nisthilfen: artgeignete Vogelnistkästen
- V_CEF2 Sicherung und Entwicklung von Altholz-Habitatbäumen
- V_CEF3 Anbringen von Nisthilfen auf geplanten Masten, einschl. Umsetzung von Nisthilfen / Nistkästen von den bestehenden auf geplante Masten
- V_CEF5 Installation von Haselmauskästen / Wurfböden und Reisighaufen
- V_CEF6a Anlage von Blüh- / Brachestreifen für die Feldlerche
- V_CEF6b Habitatoptimierungen im Acker für Rebhuhn und Wachtel
- V_CEF8 Entwicklung von temporären Ausweichhabitaten für den Feldhamster im direkten Umfeld der BE-Flächen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen trassennah

- A1 Rückbau der Bestandsleitung einschließlich Rekultivierung der rückgebauten Maststandorte
- A2 Neu- oder Umpflanzung Streuobstwiese auf dem Schießplatz Udestedt
- A4 ÖTM - Waldwiese
- A5 ÖTM - Laubwald mit Aufwuchshöhenbeschränkung
- A6 ÖTM - Waldmantel
- A7 ÖTM - Pionierwald
- A/E8 ÖTM - Laugebüsch

Planfeststellung
Unterlagen nach § 21 NABEG
 Netzanbindung Südharz (BBPIG Nr. 44) – „Höchstspannungsleitung Schraplau/ Obhausen – Wolframshausen – Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV“



Abschnitt: **Abschnitt Süd: Wolframshausen - Vieselbach**

Landschaftspflegerischer Begleitplan
Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Unterlage: 12.3 Blatt: 18 / 72 Maßstab: 1 : 2.000



© GDI-Th, dl-de/by-2-0, 2020-2022
 Stand der Datenerfassung: 4. Quartal 2023
Angaben zu den Datengrundlagen siehe Kap. 2.4 der Unterlage 12 nach § 21 NABEG

Vorhabenträger: 50 Hertz Transmission GmbH Heidestraße 2 D-10557 Berlin	Bearbeitung: SCHULZ Schulz Umweltplanung Schössergasse 10 01796 Pirna Tel.: 03731 4900-0 Fax: 03731 4900-18 info@schulz-umweltplanung.de
GICON GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH Tiergartenstraße 48 01219 Dresden Tel.: +49 351 43923-0; Fax: +49 351 47878-78; info@gicon.de	

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: 30.12.2023
 I. von Mensenkampff M. Ecker
 geändert:

Festgestellt nach § 24 NABEG
 Cottbus, den

