



Wiederkehrende Maßnahmen
 V1 | V3* | V4 | V5 | V6 | V7 | V8
 V9 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18
 * betrifft alle BE-Flächen mit Gehölzbeständen

Maßnahmen
 V=1-2
 Nr. Einzelmaßnahme
 Nr. Maßnahmenkomplex
 Index
 Maßnahmentyp

Erläuterung Maßnahmentyp
 V Vermeidungs- / Minimierungs- / Schutzmaßnahme
 A Ausgleichsmaßnahme
 E Ersatzmaßnahmen

Erläuterung Index
 AR Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme
 CEF Funktionserhaltende Maßnahme (continuous ecological functionality)

Vermeidungsmaßnahmen
 V1 Umweltausgleich
 V2 Bauausschlussflächen (Tabufächen / Schutzzaune)
 V3 Stockrodung nur auf baubedingt beanspruchten Flächen
 V4 Mahd von Bauflächen vor Baubeginn
 V5 Beschränkung des Baubetriebes und von Logistikfahrten auf die Tageszeit
 V6 Befuchtung von Wegen und offenen Bodenflächen zur Vermeidung von Staubbildung
 V7 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Boden im Bereich von Zufahrten und Baustellenflächen
 V8 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Grundwasser und Oberflächengewässern
 V9 Sachgerechter Umgang mit wassergefährdenden Stoffen an Fahrzeugen und auf Baustellen
 V10 Vermeidung von Beeinträchtigungen von Wald-, Gehölz- und Baumbeständen im Schutzbereich
 V11 Schiefreiler Vorseitz in empfindlichen Bereichen
 V12 Verzicht auf Rückbau der Mastfundamente
 V13 Rekultivierung und Biotopwiederherstellung von bauzeitlich in Anspruch genommenen und zurückzubauenden Flächen
 V14 Schutz von Flächen mit geschützten Pflanzenarten

Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen
 V=1 Bauzeitenregelung für Baufeldreimachung und Fallarbeiten
 V=2 Besatzkontrollen für Brutvögel vor Baubeginn
 V=4 Bauzeitenregelung für Brutvögel (außer Mastrüter)
 V=5 Bauzeitenregelung für Brutvögel auf Freileitungsmasten
 V=6 Beseitigung von Dauermasten auf den Freileitungsmasten
 V=7 Vergrämung von Brutvögeln vor Baubeginn
 V=8 Baumhöhlenverschluss Fledermaus
 V=9 Baugrubensicherung für Fischotter / Biber
 V=10 Maßnahmen zum Feldhamsterchutz
 V=10a Feinkartierung zur Vorkundung
 V=10b Vergrämung von Feldhamstern durch Anlage einer Schwarzbrache
 V=10c Installation eines Schutzzauns
 V=10d Ablängen und Umsetzen von Feldhamstern
 V=11 Bauzeitenregelung für Fall- und Rodungsarbeiten in Habitatflächen der Haselmaus und scheinender Gehölzengriff
 V=12a Bauzeitenregelung für Amphibien
 V=12b für Reptilien
 V=12c für Libellen
 V=13 Kontrolle von Baugruben zum Schutz von Amphibien
 V=14a Mobiler Schutzzaun für Amphibien
 V=14b für Reptilien
 V=16 Kontrolle von Bauflächen mit Vorkommen von Reptilien sowie Abfang / Umsetzung von Tieren
 V=17 Vorkundungsgebiete und ggf. Vergrämung Nachkriecherschwärmer

CEF-Maßnahmen
 V=1a Anbringen von Nisthilfen: artgerechte Fledermaushöhlen bzw. -kästen
 V=1b Anbringen von Nisthilfen: artgerechte Vogelnistkästen
 V=2 Sicherung und Entwicklung von Altholz-Habitatbäumen
 V=3 Anbringen von Nisthilfen auf geplanten Masten, einschl. Umsetzung von Nisthilfen / Nistkästen von den bestehenden auf geplante Masten
 V=5 Installation von Haselmauskästen / Wurfböden und Reisighaufen
 V=6a Anlage von Blüh- / Brachestreifen für die Feldlerche
 V=6b Habitatoptimierungen im Acker für Rebhuhn und Wachtel
 V=8 Entwicklung von temporären Ausweichhabitaten für den Feldhamster im direkten Umfeld der BE-Flächen

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen trassennah
 A1 Rückbau der Bestandsleitung einschließlich Rekultivierung der rückgebauten Maststandorte
 A2 Neu- oder Umpflanzung Streuobstwiese auf dem Schießplatz Udestedt
 A4 ÖTM - Waldwiese
 A5 ÖTM - Laubwald mit Aufwuchshöhenbeschränkung
 A6 ÖTM - Waldmantel
 A7 ÖTM - Pionierwald
 A8 ÖTM - Laubgehölz

Anschluss an Blatt 39

Anschluss an Blatt 41

Planfeststellung
Unterlagen nach § 21 NABEG
 Netzanbindung Südharz (BBPIG Nr. 44) – „Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen – Wolframshausen – Vieselbach; Drehstrom Nennspannung 380 kV“



Abchnitt: **Abchnitt Süd: Wolframshausen - Vieselbach**

Titel: **Landschaftspflegerischer Begleitplan**
Lageplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen

Unterlage: 12.3 Blatt: 40 / 72 Maßstab: 1 : 2.000



© GDI-Th, d-d-ly-2-0, 2020-2022
 Stand der Datenerfassung: 4. Quartal 2023
 Angaben zu den Datengrundlagen siehe Kap. 2.4
 der Unterlage 12 nach § 21 NABEG

Vorbereitender: 50 Hertz Transmission GmbH
 Heidesstraße 2
 D-10557 Berlin

Bearbeitung: **SCHULZ**
 Schulz Umweltplanung
 Schützenweg 10
 01796 Pilsa
 Tel. +49 351 2000 100
 Fax +49 351 2000 101
 schulz@schulz-umw.de

GICON
 GICON Consulting Ingenieurbüro GmbH
 Engländerstraße 20
 13127 Berlin
 Tel. +49 30 2000 100 Fax +49 30 2000 101
 gicon@icon-engineering.de

Nr.	Änderung	Datum	Name

aufgestellt: 30.12.2023 Festgestellt nach § 24 NABEG
 Cottbus, den

l. von Menschenkampff M. Ecker

geändert:

